



(エーバイラー)  
0.25/0.45

市街地・山間などの狭小地だから  
クレーンや発電機も持ち込めない  
し困ったなあ・・・😞

### 鋼矢板設置作業

- ・チャッキング作業
  - ・位置決め作業
  - ・打ち込み作業
  - ・引き抜き作業
- をバックフォー1台で！



(生コンバケット)  
0.45/0.7

小規模現場で日当打設量もそん  
なに多くないなあ・・・😞

### 生コン打設作業

ポンプ・クレーン打設などの  
大掛かりな前準備は不要。  
現場にあるバックフォーに  
生コンバケットを取り付け  
して投入作業！



(順作2)

### 大型 土嚢製作作業

オペレーターと袋を治具にセッ  
トする2人の人員で従来工  
法の3倍以上の大型土嚢  
の作製が可能！

沢山の大型土嚢を効率よく作り  
たいなあ・・・😞



(チルト法面)  
0.45/0.7

現場が傾斜地だから思うように  
形成・整地が出来ない・・・😞

### 河川などの法面形成 整地・造成作業

左右 40° チルトする事で  
傾斜地でも思い通りの  
作業が可能！

人手も少ないし、間知多ブロックの積  
み下ろしを効率よくしたいなあ・・・😞

### 間知ブロックの移設作業

- 一度にたくさんのブロック
  - ・H-8(8個)
  - ・II-オート 10A(10個)
- 吊り上げ移動が可能！



(間知多吊具)  
(自立型間知多吊具)



(ハンドブレーカ)(ハンドオーガ)  
(ハンドクラッシャー)



## 現場作業で

## 様々な

## ”活躍するアタッチメント”

こんな作業がした  
いんだけどなあ～  
アタッチメントで  
何があるかな？



(油圧コアカッター)  
0.05

アスファルトやコンクリートに円  
筒型の穴を開けたい・・・😞

### コンクリート・石材等の 穴開け作業

- ・ガードレール施工作業
- ・エアコン設置作業
- ・エクステリア作業



(クロスカッター)  
0.12/0.18/0.7

プラント構造物など特殊な対象  
物と一緒に切断作業ができたら  
なあ・・・😞

### 鉄骨切断作業

先端の爪が食い込むことで  
鉄筋鉄骨はもちろん角パイプ  
タンクなど様々な鋼材の  
切断も楽にこなします。

床やフロアのタイルを楽に短時  
間で剥がせないかなあ・・・😞

### 床面のタイルを剥す作業

ビルや商業施設内の広範囲に  
わたって行うはつり作業では  
バックフォーに乗って作業  
も楽々！



(パイプスクレーパー)  
0.12

草刈しても、竹を伐採しても  
すぐに生えてくる・・・😞

### 造林・雑草地の地擦え作業

幅広い爪幅(レーキ幅)で一度に  
広範囲の掻き出し作業が可能！  
レーキ幅 1,455 mm



(まさかりジョー)  
0.25/0.45

伐採 伐根・伐採後の樹木の減量化  
などが1度にできないかなあ・・・😞

### 木の解体機

- ・幹切・伐根・根切・枝切
  - ・根割・伐採・リサイクル
  - ・倒木(竹)の破碎など
- 木材の破碎切断作業は  
お任せ！

転圧作業を楽にしたい・・・😞

### 地盤の締固め地ならし作業

- ・土木工事の土砂締固め
- ・造成地の盛り土締固め
- ・傾斜地の締固め



(グラブルレーキ)  
0.45



(締固め機コンパクタ)  
0.12/0.18/0.45

## ●●● 湖南営業所/京奈営業所 ●●● 事務所移転のお知らせ

この度、湖南営業所と京奈営業所を移転する事となりました。移  
転時期はまだ決まっておりませんが、年内を目処に予定しており  
ます。京奈営業所につきましては、現在の営業所界隈で模索して  
おりますが、現在進行過程のため地図の掲載は控えさせていただきます。  
オープン時期や移転先住所などの詳細は正式に決まり次第  
ご連絡させていただきます。まずは略式ではございますが  
ご報告させていただきます。



## 3月入庫予定！

0.12/0.18m<sup>3</sup>

カッター径

250φ/350φ

街路樹・立木伐採後の  
切り株を除去！

◆最小限の木屑飛散と騒音！ ■ MARUZEN

明けて  
おめでとうございます。  
本年も宜しくお願い致します。

RENTLY NEWS

新春号 2024.1 発行